

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI”



Calea Națională nr. 64
Cod poștal 710028
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: BCR - Agenția Dorohoi
Cod IBAN: RO39RNCB0044011764860001
tel./fax: 0231-530.153

HOTĂRÂREA nr.86/12.03.2015

privind **avizarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici** aferente proiectului „**Înființare sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în localitățile: Coșula, Buda, Pădureni, Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani**”

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR întrunită în ședință la data de 12.03.2015,

având în vedere :

- Adresa nr. 981 din 27.03.2015 a Primăriei comunei Coșula de înaintare a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului : „**Înființare sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în localitățile: Coșula, Buda, Pădureni, Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani**”;

- Avizul CTE al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 016/22.07.2013;

în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b), art.17 alin.(2) lit. b) pct. 4 din Statutul A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”,

în temeiul Ghidului solicitantului pentru proiectele finanțate prin fonduri POS MEDIU, Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările ulterioare, Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 20 alin. (4) din Statutul A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se avizează **Studiul de fezabilitate** aferent proiectului „**Înființare sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în localitățile: Coșula, Buda, Pădureni, Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani**”, conform **Anexei nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se avizează **Indicatorii tehnico-economici** ai proiectului „**Înființare sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în localitățile: Coșula, Buda, Pădureni, Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani**”, conform **Anexei nr.2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Președintele A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”, prin aparatul tehnic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
ec. GHEORGHE SORESCU



SECRETAR,
GHEORGHE IACOB

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI”



Calea Națională nr. 64
Cod poștal 710028
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: BCR - Agenția Dorohoi
Cod IBAN: RO39RNCB0044011764860001
tel./fax: 0231-530.153
www.aquabotosani.ro
e-mail: office@aquabotosani.ro

**Anexa nr.1 la
Hotărârea AGA
ADI „AQUA BOTOȘANI”
nr.86 din 12.03. 2015**

**STUDIU DE FEZABILITATE
AL PROIECTULUI
„ÎNFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI
STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE COȘULA, BUDA,
PĂDURENI, ȘUPITCA, COMUNA COȘULA, JUDEȚUL
BOTOȘANI”**

**PREȘEDINTE,
ec. GHEORGHE SORESCU**

**SECRETAR,
GHEORGHE IACOB**

ANEXA NR. 2 LA
HOTĂRÂREA AGA ADI „AQUA BOTOȘANI”
NR. 86 DIN 12.03.2015

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

1. Valoarea totala a investitiei la data de 03.04.2014: 1€ = 4,4603 lei
 - valori fara TVA 7.001,81 mii lei / 1.569,81 mii €
 - Valori cu TVA 8.682,25 mii lei / 1.946,56 mii €
- Din care constructii montaj
 - valori fara TVA 6.257,90 mii lei / 1.403,02 euro
 - valori cu TVA 7.759,80 mii lei / 1.739,75 mii euro

2. Esalonarea investitiei:
 - Inv / C+M = 8.682,25 mii lei / 7.759,80 mii lei
 - 1.946,56 mii € / 1.739,75 mii euro

3. Durata de realizare: 9 luni

4. *Capacitati :*

- debit apa uzata epurata: $Q_{uz\ o\ max} = 22,01\ l/s$
- debit de apa uzata epurata: $Q_{uz\ zi\ max} = 659,80\ mc/zi$;

Cosula	Buda	Padureni	Supitca
$Q_{uz\ zi\ max}$	$Q_{uz\ zi\ max}$	$Q_{uz\ zi\ max}$	$Q_{uz\ zi\ max}$
267.42 mc/zi	47.03 mc/zi	99.56 mc/zi	245,79 mc/zi

- statie de epurare compacta $Q_{zi\ max} = 2 \times 200\ mc/zi$

- colector menajer L= 15.840 m din care:

- colector menajer principal 2050 m Dn 250 mm L = 530 ml;

Dn 315 mm L = 1520

- colector menajer secundar Cosula Dn 250 mm L = 7.200 m

- colector menajer secundar Buda Dn 250 mm L = 1.250 m

- colector menajer secundar Padureni Dn 250 mm L = 1940 m

- colector menajer secundar Supitca Dn 250 mm L = 2380 m

- conducta debusare in emisar Dn 250 mm L = 170 m

- conducte pompare De 63 mm L = 390 m

De 125 mm L = 460 m

- statii pompare:

SP 1 - COSULA	$Q_p = 66,7$	mc/h	H=11	mCA	P=3,5 kw	D/H=3,00 / 6,00
SP 2 - BUDA	$Q_p = 4,0$	mc/h	H=13	mCA	P=1,5 Kw	D/H=1,50 / 4,00
SP 3 - PADURENI	$Q_p = 41,8$	mc/h	H=8	mCA	P=3,0 Kw	D/H=3,0 / 6,00
-conducte pompare			total 850 m			

Conducte pompare	Cp1	COSULA	De 125	310
Conducte pompare	Cp2	BUDA	De 63	390
Conducta pompare	Cp3	PADURENI	De 125	150
Camine de vizitare		396 buc		
Camine spalare		23 buc		
-amenajare gura varsare		40 m (10 m amonte, 30 m aval)		
Cost canalizare si epurare la operator NOVA APASERV				2,99 lei/mc

PRESEDINTE,
ec. GHEORGHE SORESCU



SECRETAR,
GHEORGHE IACOB

